

**Стоимость работ (услуг) по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома с 01 января 2013 года,
руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц**

| Описание содержания работы (услуги) | Периодичность | Цена работ и услуг, руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | Частично благоустроенные МКД | | Неблагоустроенные МКД |
| | | 5-3 этажные МКД | 2-1 этажные МКД | |
| 1. Услуги по управлению многоквартирным домом | | | | |
| 1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому. | регулярно | 3,55 | 3,55 | 3,20 |
| 2. Выбор обслуживающих и прочих организаций и заключение с ними договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома от имени и за счет Заказчиков и нанимателей. | по мере необходимости | | | |
| 3. Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов, с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам. | регулярно | | | |
| 4. Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуживающими, поставляющими коммунальные услуги и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления Потребителям жилищных, коммунальных и прочих услуг. | по мере необходимости | | | |
| 5. Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам. | | | | |
| 6. Осуществление письменных уведомлений Заказчиков и пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом. | | | | |
| 7. Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан. | регулярно | | | |
| 8. Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с использованием гражданами жилыми помещениями. | по мере необходимости | | | |
| 9. Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения. | | | | |
| 10. Производство сверки расчетов по плате за содержание и ремонт жилых помещений, и коммунальные услуги по требованию пользователя помещения или Заказчиков и выдача документов подтверждающих правильность начисления, или расчетов. | | | | |
| 11. Осуществление технических осмотров жилых помещений после их освобождения гражданами. | | | | |

| Описание содержания работы (услуги) | Периодичность | Цена работ и услуг, руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | Частично благоустроенные МКД | | Неблагоустроенные МКД |
| | | 5-3 этажные МКД | 2-1 этажные МКД | |
| 12. Организация выполнения дополнительных услуг работ, по заявкам пользователей помещений. | ежегодно | | | |
| 13. Подготовка предложений о проведении капитального ремонта. | | | | |
| 14. Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | | | | |
| 15. Ежегодная подготовка перечней и стоимости работ, услуг для их утверждения в Соглашениях об изменении условий договора. | | | | |
| 16. Уведомление об условиях договора управления Заказчиков, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу договора управления, разъяснение указанным лицам отдельных условий договора. | по мере необходимости | | | |
| 17. Решение вопросов пользования Общим имуществом. | | | | |
| 18. Представление интересов Потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед поставляющими коммунальные услуги, обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с выполнением настоящего договора. | | | | |
| 19. Введение бухгалтерской, статистической и иной документации. | регулярно | | | |
| 20. Совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на управление многоквартирным домом. | по мере необходимости | | | |
| 21. Выполнение иных функций в соответствии с решениями Собственников. | | | | |
| 2. Содержание жилья | | | | |
| 2. Услуги (работы) по содержанию жилья | | | | |
| 1. Содержание <u>общего имущества жилого дома</u>: | | | | |
| <u>крыши и водосточные системы</u>: | | | | |
| · уборка мусора и грязи с кровли; | по мере необходимости | 0,1 | 1,00 | 1,00 |
| · удаление снега и наледи с кровель; | | | | |
| · закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; | | | | |
| · проверка исправности оголовков и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов | ежегодно | | | |
| <u>оконные и дверные заполнения</u>: | | | | |
| · закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; | по мере необходимости | | | |
| <u>санитарная уборка жилищного фонда</u>: | по мере | 0,1 | 1,00 | 1,00 |

| Описание содержания работы (услуги) | Периодичность | Цена работ и услуг, руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------------|
| | | Частично благоустроенные МКД | | Неблагоустроенные МКД |
| | | 5-3 этажные МКД | 2-1 этажные МКД | |
| · агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями; | необходимости | | | |
| - очистка подвальных помещений от мусора | | | | |
| <u>санитарная очистка придомовой территории:</u> | | | | |
| · уборка контейнерных площадок; | регулярно | | | |
| · уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | в холодный период по мере необходимости | 2,21 | | |
| · уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов; | | | | |
| · посыпка территории противогололедными составами и материалами; | | | | |
| · подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см; | в теплый период | | | |
| · сезонное выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора | по графику | 1,89 | 1,89 | 3,54 |
| <u>2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:</u> | | | | |
| <u>а) центральное отопление:</u> | | | | |
| - осмотр системы отопления | по графику | | | |
| · консервация и расконсервация систем центрального отопления; | ежегодно | | | |
| · регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилях и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | по мере необходимости | 0,5 | 0,91 | |
| · регулировка и набивка сальников; | | | | |
| · уплотнение сгонов; | | | | |
| · очистка от накипи запорной арматуры; | | | | |
| · испытание систем центрального отопления; | | | | |
| · отключение радиаторов при их течи; | | | | |
| · очистка грязевиков воздухоотделителей, вантузов; | | | | |
| · промывка системы центрального отопления гидравлическим способом; | 1 раз в год | | | |
| · слив воды и наполнение водой системы отопления; | по мере необходимости | | | |
| · ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | | | | |
| · утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях; | | | | |

| Описание содержания работы (услуги) | Периодичность | Цена работ и услуг, руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | Частично благоустроенные МКД | | Неблагоустроенные МКД |
| | | 5-3 этажные МКД | 2-1 этажные МКД | |
| б) водопровод и канализация: | | | | |
| - осмотр системы водоснабжения и канализации | по графику | | | |
| · смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных. | круглосуточно по необходимости | | | |
| · уплотнение сгонов; | | | | |
| · регулировка смывных бачков в технических помещениях; | | | | |
| · прочистка трубопроводов холодного водоснабжения; | | | | |
| · временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; | | | | |
| · утепление трубопроводов; | | | | |
| · проверка исправности канализационной вытяжки; | | | | |
| · прочистка канализационных стояков от жировых отложений; | | | | |
| · устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | | | | |
| · утепление трубопроводов в технических подпольях; | | | | |
| в) электроснабжение: | | | | |
| - осмотр системы электроснабжения | по графику | | | |
| · замена перегоревших электроламп; | по мере необходимости | | | |
| · прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; | | | | |
| · ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов; | по графику | | | |
| · снятие показаний электросчетчиков на местах общего пользования; | | | | |
| г) внутридомовые газовые сети: | | | | |
| · техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газопроводов и газового оборудования | по графику | | | |
| д) специальные общедомовые технические устройства. | | | | |
| мусоропроводы: | | | | |
| · удаление мусора из мусороприемных камер; | по графику | | | |
| 3. Аварийное обслуживание: | | | | |
| · установка бандажей на трубопроводе; | По мере необходимости | 1,56 | 1,56 | 0,82 |
| · ликвидация засора канализации внутри строения; | | | | |
| · ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; | | | | |

| Описание содержания работы (услуги) | Периодичность | Цена работ и услуг, руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | | |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | Частично благоустроенные МКД | | Неблагоустроенные МКД |
| | | 5-3 этажные МКД | 2-1 этажные МКД | |
| · заделка свищей и зачеканка раструбов; | | | | |
| б) <u>центральное отопление:</u> | | | | |
| · ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; | | | | |
| · ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; | | | | |
| · ремонт и замена сгонов на трубопроводе; | | | | |
| в) <u>электроснабжение:</u> | | | | |
| · замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; | | | | |
| · замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; | | | | |
| · ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; | | | | |
| · замена плавких вставок в электрощитах; | | | | |
| г) <u>сопутствующие работы при ликвидации аварий:</u> | | | | |
| · откачка воды из подвала; | | | | |
| · вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; | | | | |
| · отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. | | | | |
| 3. Текущий ремонт | | | | |
| Стоимость работ указывается в Соглашениях об отдельных условиях договора управления многоквартирным домом исходя из набора работ из Перечня работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | | 2,45 | 2,45 | 2,21 |
| 4. Капитальный ремонт | | | | |
| Стоимость работ указывается в Соглашениях об отдельных условиях договора управления многоквартирным домом исходя из набора работ из Перечня работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | | 2,00 | 2,00 | 1,80 |
| ВСЕГО | | 14,40 | 14,40 | 13,61 |

Перечень работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № сметы | Наименование услуги | Ед. изм. | Состав работ | Сметная стоимость ед. изм., вкл. материалы руб. |
|---------|---|----------|--|--|
| 1 | смена крана шарового диаметром до 20мм (слив и запуск стояка) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 937,30 |
| | | | 2. Слив воды со стояка и запуск стояка. | |
| | | | 3. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 4. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 5. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 6. Заполнение водой стояка. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 1' | смена крана шарового диаметром до 20мм (без материалов) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 784,66 |
| | | | 2. Слив воды со стояка и запуск стояка. | |
| | | | 3. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 4. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 5. Установка б/у арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 6. Заполнение водой стояка. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 1" | смена крана шарового диаметром до 20мм (без слива воды) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 449,54 |
| | | | 2. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 3. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 4. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 20 | смена крана шарового диаметром до 20мм (слив и запуск дома) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 429,00 |
| | | | 2. Слив воды с водопроводной системы дома. | |
| | | | 3. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 4. Подготовка арматуры к установке. | |

| | | | | |
|----|--|-----|--|----------|
| | | | 5. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 6. Заполнение водой водопроводной системы дома. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 2 | смена крана шарового диаметром до 32мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 106,32 |
| | | | 2. Слив воды со стояка. | |
| | | | 3. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 4. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 5. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 6. Заполнение водой стояка. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 2' | смена крана шарового диаметром до 32мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 623,17 |
| | | | 2. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 3. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 4. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 3 | смена крана шарового диаметром до 50мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 568,36 |
| | | | 2. Слив воды со стояка. | |
| | | | 3. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 4. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 5. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 6. Заполнение водой стояка. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 39 | смена крана шарового диаметром до 50мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 2 047,01 |
| | | | 2. Слив воды с водопроводной системы дома. | |
| | | | 3. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 4. Подготовка арматуры к установке. | |

| | | | | |
|----|--|-------------|---|----------|
| | | | 5. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 6. Заполнение водой водопроводной системы дома. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 4 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 176,05 |
| | | | 2. Разединение сгона в сборе со снятием его на месте. | |
| | | | 3. Комплектование нового сгона в сборе. | |
| | | | 4. Соединение нового сгона в сборе. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 5 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 273,02 |
| | | | 2. Разединение сгона в сборе со снятием его на месте. | |
| | | | 3. Комплектование нового сгона в сборе. | |
| | | | 4. Соединение нового сгона в сборе. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 6 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 451,41 |
| | | | 2. Разединение сгона в сборе со снятием его на месте. | |
| | | | 3. Комплектование нового сгона в сборе. | |
| | | | 4. Соединение нового сгона в сборе. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 13 | прочистка врезки | шт. | 1. Прочистка врезки d до 32мм | 240,00 |
| 14 | очистка внутренних водопроводных сетей | стояк (15м) | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 029,00 |
| | | | 2. Устройство отверстия в трубе, прочистка стояка, заделка отверстия на стояке. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 15 | очистка внутренних канализационных сетей | 1 п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 163,00 |
| | | | 2. Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий установкой прокладок. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 16 | смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50мм | 1 п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 468,00 |
| | | | 2. Снятие средств крепления. | |
| | | | 3. Разборка старых труб и фасонных частей. | |

| | | | | |
|----|---|--------------|---|-----------|
| | | | 4. Примерка, перерезка новго комплекта труб в необходимых случаях. | |
| | | | 5. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. | |
| | | | 6. Установка средств крепления для труб. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 17 | смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм | 1 п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 925,00 |
| | | | 2. Снятие средств крепления. | |
| | | | 3. Разборка старых труб и фасонных частей. | |
| | | | 4. Примерка, перерезка новго комплекта труб в необходимых случаях. | |
| | | | 5. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. | |
| | | | 6. Установка средств крепления для труб. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 18 | нарезка резьбы плашкой | шт. | 1. Нарезка резьбы плашкой. | 240,00 |
| 21 | смена водопроводного стояка п/п d25мм | стояк (16 м) | 1. Доставка рабочих на объект. | 23 159,72 |
| | | | 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 3. Свертывание арматуры. | |
| | | | 4. Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5. Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6. Разметка деталей и перерезка труб. | |
| | | | 7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. | |
| | | | 8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. | |
| | | | 9. Установка муфтовой арматуры. | |
| | | | 10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. | |
| | | | 11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. | |

| | | | | |
|----|--|-------------|--|----------|
| | | | 12.Доставка рабочих с объекта. | |
| 23 | замена водопроводного стояка п/п d25мм | стояк (4 м) | 1. Доставка рабочих на объект. | 6 134,21 |
| | | | 2.Разметка мест пробивки. | |
| | | | 3.Пробивка отверстий. | |
| | | | 4. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 5. Свертывание арматуры. | |
| | | | 6. Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 7. Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 8. Разметка деталей и перерезка труб. | |
| | | | 9.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. | |
| | | | 10. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. | |
| | | | 11.Установка муфтовой арматуры. | |
| | | | 12. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. | |
| | | | 13. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. | |
| | | | 14.Доставка рабочих с объекта. | |
| 24 | смена водопроводного стояка п/п d25мм | стояк (8м) | 1. Доставка рабочих на объект. | 8 153,63 |
| | | | 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 3. Свертывание арматуры. | |
| | | | 4. Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5. Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6. Разметка деталей и перерезка труб. | |
| | | | 7.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. | |
| | | | 8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. | |
| | | | 9.Установка муфтовой арматуры. | |
| | | | 10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------|---|-----------|
| | | | 11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. | |
| | | | 12. Доставка рабочих с объекта. | |
| 34' | смена водопроводного стояка п/п d25мм | стояк (8 м) (d25 8м + d20 4м) | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 3. Свертывание арматуры. 4. Правка и очистка труб от накипи. 5. Складирование труб и фасонных частей. 6. Разметка деталей и перерезка труб. 7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 9. Установка муфтовой арматуры. 10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. 12. Доставка рабочих с объекта. | 16 823,22 |
| 34" | смена водопроводного стояка п/п d25мм (без разводки) | стояк (8м) | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 3. Свертывание арматуры. 4. Правка и очистка труб от накипи. 5. Складирование труб и фасонных частей. 6. Разметка деталей и перерезка труб. 7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 9. Установка муфтовой арматуры. 10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. 12. Доставка рабочих с объекта. | 10 571,45 |
| 34 | смена водопроводного стояка п/п d25мм | стояк (20 м) (d25 20м + d20 4м) | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | 26 773,78 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|
| | | | <p>3. Свертывание арматуры.</p> <p>4. Правка и очистка труб от накипи.</p> <p>5. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>6. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>9. Установка муфтовой арматуры.</p> <p>10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.</p> <p>11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.</p> <p>12. Доставка рабочих с объекта.</p> | |
| 22' | замена водопроводного стояка п/п d32мм | стояк (16 м) (d32 16м + d20 4м) | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Разметка мест пробивки.</p> <p>3. Пробивка отверстий.</p> <p>4. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</p> <p>5. Свертывание арматуры.</p> <p>6. Правка и очистка труб от накипи.</p> <p>7. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>8. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>9. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>10. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>11. Установка муфтовой арматуры.</p> <p>12. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.</p> <p>13. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.</p> <p>14. Доставка рабочих с объекта.</p> | 24 372,92 |
| 22' | замена водопроводного стояка п/п d32мм | стояк (16 м) (d32 16м + d20 8м) | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Разметка мест пробивки.</p> <p>3. Пробивка отверстий.</p> <p>4. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</p> | 29 422,82 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|-----------|
| | | | <p>5. Свертывание арматуры.</p> <p>6. Правка и очистка труб от накипи.</p> <p>7. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>8. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>9. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>10. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>11. Установка муфтовой арматуры.</p> <p>12. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.</p> <p>13. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.</p> <p>14. Доставка рабочих с объекта.</p> | |
| 22" | замена водопроводного стояка п/п d32мм | стояк (16 м) (d32 16м + d20 12м) | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Разметка мест пробивки.</p> <p>3. Пробивка отверстий.</p> <p>4. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</p> <p>5. Свертывание арматуры.</p> <p>6. Правка и очистка труб от накипи.</p> <p>7. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>8. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>9. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>10. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>11. Установка муфтовой арматуры.</p> <p>12. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.</p> <p>13. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.</p> <p>14. Доставка рабочих с объекта.</p> | 33 648,74 |
| 33 | замена водопроводного | стояк | 1. Доставка рабочих на объект. | 30 294,42 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| | стояка п/п d32мм | (20 м) (d32 20м + d20 4м) | <p>2.Разметка мест пробивки.</p> <p>3.Пробивка отверстий.</p> <p>4. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</p> <p>5. Свертывание арматуры.</p> <p>6. Правка и очистка труб от накипи.</p> <p>7. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>8. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>9.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>10. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>11.Установка муфтовой арматуры.</p> <p>12. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.</p> <p>13. Гидравлическое испытанин трубопровода и промывка водой.</p> <p>14.Доставка рабочих с объекта.</p> | |
| 37 | замена водопроводного стояка 2 нити | стояк (d32 16м + d20 20м) | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.</p> <p>3. Свертывание арматуры.</p> <p>4. Правка и очистка труб от накипи.</p> <p>5. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>6. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>7.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>9.Установка муфтовой арматуры.</p> <p>10. Установка креплений с сверлением отверстия.</p> <p>11. Гидравлическое испытанин трубопровода и промывка водой.</p> <p>12.Доставка рабочих с объекта.</p> | 41 846,98 |
| 37' | замена водопроводного | стояк | 1. Доставка рабочих на объект. | 21 410,03 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|--|-----------|
| | стояка п/п d32мм | (d32 12м + d20 4м) | <ol style="list-style-type: none"> 2.Разметка мест пробивки. 3.Пробивка отверстий. 4. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 5. Свертывание арматуры. 6. Правка и очистка труб от накипи. 7. Складирование труб и фасонных частей. 8. Разметка деталей и перерезка труб. 9.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 10. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 11.Установка муфтовой арматуры. 12. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 13. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. 14.Доставка рабочих с объекта. | |
| 38 | замена водопроводного стояка d32мм | стояк (8м) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка рабочих на объект. 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 3. Свертывание арматуры. 4. Правка и очистка труб от накипи. 5. Складирование труб и фасонных частей. 6. Разметка деталей и перерезка труб. 7.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 9.Установка муфтовой арматуры. 10. Установка креплений с сверлением отверстия. 11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. 12.Доставка рабочих с объекта. | 10 348,64 |
| 32 | смена трубопровода водоснабжения п/п d32мм | п.м. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка рабочих на объект. 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 3. Свертывание арматуры. 4. Правка и очистка труб от накипи. | 1 249,43 |

| | | | | |
|-------|--|------|--|--------|
| | | | <p>5. Складирование труб и фасонных частей.</p> <p>6. Разметка деталей и перерезка труб.</p> <p>7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.</p> <p>8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.</p> <p>9. Установка муфтовой арматуры.</p> <p>10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.</p> <p>11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.</p> <p>12. Доставка рабочих с объекта.</p> | |
| 30 | смена канализационного стояка (чугунные трубы на п/п d100мм) | п.м. | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.</p> <p>3. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.</p> <p>4. Отборка годных труб.</p> <p>5. Складирование по диаметрам.</p> <p>6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.</p> <p>7. Установка и заделка креплений.</p> <p>8. Установка задвижек.</p> <p>9. Испытание трубопровода.</p> <p>10. Доставка рабочих с объекта.</p> | 954,83 |
| 30(1) | смена канализационного стояка (чугунные трубы на п/п d100мм) | п.м. | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.</p> <p>3. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.</p> <p>4. Отборка годных труб.</p> <p>5. Складирование по диаметрам.</p> <p>6. Прокладка трубопровода из б/у готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.</p> <p>7. Установка и заделка креплений.</p> <p>8. Установка задвижек.</p> | 525,92 |

| | | | | |
|-------|---|------|--|----------|
| | | | 9.Испытание трубопровода. | |
| | | | 10.Доставка рабочих с объекта. | |
| 30(2) | замена трубопровода канализации (чугунные трубы на п/п) d50мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 750,70 |
| | | | 2.Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. | |
| | | | 3.Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. | |
| | | | 4.Отборка годных труб. | |
| | | | 5.Складирование по диаметрам. | |
| | | | 6.Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. | |
| | | | 7.Установка и заделка креплений. | |
| | | | 8.Установка задвижек. | |
| | | | 9.Испытание трубопровода. | |
| | | | 10.Доставка рабочих с объекта. | |
| 55 | врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения d20мм | ед. | 1. Доставка рабочих на объект. | 2 210,46 |
| | | | 2.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. | |
| | | | 3. Вырубка борозды для удобства работ. | |
| | | | 4. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. | |
| | | | 5. Установка арматуры муфтовой. | |
| | | | 6. Пуск систем. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 31 | врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения d 25мм | ед. | 1. Доставка рабочих на объект. | 2 215,97 |
| | | | 2.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. | |
| | | | 3. Вырубка борозды для удобства работ. | |
| | | | 4. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. | |
| | | | 5. Установка арматуры муфтовой. | |
| | | | 6. Пуск систем. | |
| | | | 7.Доставка рабочих с объекта. | |
| 31''' | врезка в действующие | ед. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 894,80 |

| | | | | |
|-----|--|------|--|----------|
| | внутренние сети трубопроводов водоснабжения d25мм | | <ul style="list-style-type: none"> 2.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 3. Вырубка борозды для удобства работ. 4. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 5. Установка арматуры муфтовой. 6. Пуск систем. 7.Доставка рабочих с объекта. | |
| 31' | врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения d50мм | ед. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Доставка рабочих на объект. 2.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 3. Вырубка борозды для удобства работ. 4. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 5. Установка арматуры муфтовой. 6. Пуск систем. 7.Доставка рабочих с объекта. | 4 589,07 |
| 31" | врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения d32мм | ед. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Доставка рабочих на объект. 2.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 3. Вырубка борозды для удобства работ. 4. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 5. Установка арматуры муфтовой. 6. Пуск систем. 4.Доставка рабочих с объекта. | 2 381,22 |
| 36 | демонтаж , монтаж водомера d до 40мм | шт. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Доставка рабочих на объект. 2.Отсоединение арматуры от трубопроводов . 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе. 5.Доставка рабочих с объекта. | 265,48 |
| 40 | смена трубопровода водопроводного п/п d20мм | п.м. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Доставка рабочих на объект. 2. Снятие труб и креплений с отборкой труб, арматуры, фасонных и крепежных | 1 382,95 |

| | | | | |
|----|--|------|--|--------|
| | | | частей. | |
| | | | 3. Свертывание арматуры. | |
| | | | 4. Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5. Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6. Разметка деталей и перерезка труб. | |
| | | | 7.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. | |
| | | | 8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. | |
| | | | 9.Установка муфтовой арматуры. | |
| | | | 10. Установка креплений со сверлением отверстий. | |
| | | | 11. Гидравлическое испытанин трубопровода и промывка водой. | |
| | | | 12.Доставка рабочих с объекта. | |
| 59 | изготовление заглушек из трубы б/у | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 194,15 |
| | | | 2. Изготовление заглушек | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 69 | установка заглушек трубопроводов d до 100мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 420,24 |
| | | | 2. Установка заглушек с постановкой прокладок. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 60 | смена ливневой канализации d100мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 949,94 |
| | | | 2.Снятие средств крепления. | |
| | | | 3. Разборка старых труб и фасонных частей. | |
| | | | 4. Примерка, перерезка новго комплекта труб в необходимых случаях. | |
| | | | 5. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. | |
| | | | 6. Установка средств крепления для труб. | |
| | | | 7.Доставка рабочих с объекта. | |
| 75 | изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"),вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 171,82 |
| | | | 2.Установка издели на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту. | |
| | | | 3. Промазка швов клеевым составом. | |
| | | | 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой. | |
| | | | 5.Крепление изделий зажимами. | |
| | | | 6. Изготовление и установка диафрагм. | |

| | | | | |
|-----|---|------|--|--------|
| | | | 7. Окрашивание поверхности изоляции. | |
| | | | 8. Доставка рабочих с объекта. | |
| 76 | смена пробко-спускных кранов | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 751,06 |
| | | | 2. Слив воды со стояка. | |
| | | | 3.Снятие старого крана. | |
| | | | 4.Подготовка нового крана к установке. | |
| | | | 5. Установка нового крана. | |
| | | | 6. Заполнение водой стояка. | |
| | | | 7.Доставка рабочих с объекта. | |
| 82 | пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 500см ² | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 766,55 |
| | | | 2.Разметка мест пробивки. | |
| | | | 3.Пробивка отверстий. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 83 | разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:50мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 953,73 |
| | | | 2.Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 3.Свертывание арматуры. | |
| | | | 4.Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5.Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6.Прокладка трубопровода из готовых узлов. | |
| | | | 7.Установка и заделка креплений. | |
| | | | 8.Промывка трубопровода водой. | |
| | | | 9.Доставка рабочих с объекта. | |
| 83' | разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:32мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 887,09 |
| | | | 2.Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 3.Свертывание арматуры. | |
| | | | 4.Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5.Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6.Прокладка трубопровода из готовых узлов. | |
| | | | 7.Установка и заделка креплений. | |

| | | | | |
|------|--|------|--|----------|
| | | | 8.Промывка трубопровода водой. | |
| | | | 9.Доставка рабочих с объекта. | |
| 83" | на разборку и прокладку трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:80мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 301,24 |
| | | | 2.Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 3.Свертывание арматуры. | |
| | | | 4.Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5.Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6.Прокладка трубопровода из готовых узлов. | |
| | | | 7.Установка и заделка креплений. | |
| | | | 8.Промывка трубопровода водой. | |
| | | | 9.Доставка рабочих с объекта. | |
| 83" | на разборку и прокладку трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:25мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 529,65 |
| | | | 2.Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. | |
| | | | 3.Свертывание арматуры. | |
| | | | 4.Правка и очистка труб от накипи. | |
| | | | 5.Складирование труб и фасонных частей. | |
| | | | 6.Прокладка трубопровода из готовых узлов. | |
| | | | 7.Установка и заделка креплений. | |
| | | | 8.Промывка трубопровода водой. | |
| | | | 9.Доставка рабочих с объекта. | |
| 102 | смена задвижек диаметром до 100мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 3 977,06 |
| | | | 2.Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 3. Подготовка арматуры к установке. | |
| | | | 4.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 102' | смена задвижек диаметром 50мм | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 2 519,45 |
| | | | 2.Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. | |
| | | | 3. Подготовка арматуры к установке. | |

| | | | | |
|-----|--|----------|---|--------|
| | | | 4. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 110 | демонтаж радиаторов весом до 160кг | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 407,54 |
| | | | 2. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. | |
| | | | 3. Снятие приборов. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 111 | установка радиаторов чугунных | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 409,58 |
| | | | 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 116 | замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб | м.п. | 1. Доставка рабочих на объект. | 776,05 |
| | | | 2. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. | |
| | | | 3. Свертывание арматуры и фасонных частей труб. | |
| | | | 4. Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб. | |
| | | | 5. Установка и заделка креплений. | |
| | | | 6. Промывка трубопровода водой. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 80 | Стоимость работы слесаря сантехника при техобслуживании и ремонте общедомовых систем водоснабжения, канализации, отопления | чел. час | 1. Доставка рабочих на объект. | 286,20 |
| | | | 2. Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомовых сетей | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 125 | гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50мм | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 25,71 |
| | | | 2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50мм | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 126 | гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100мм | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 26,17 |
| | | | 2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100мм | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--------|
| 164 | установка манометра | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 486,15 |
| | | | 2. Насадка и приварка фланцев на концы труб. | |
| | | | 3. Установка манометра с присоединением на резьбе. | |
| | | | 4. Установка манометра с присоединением на резьбе. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 183 | смена пробки радиаторной (со сливом и пуском стояка) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 870,66 |
| | | | 2. Слив воды со стояка. | |
| | | | 3. Отогрев и снятие старой пробки. | |
| | | | 4. Подготовка новой пробки к установке. | |
| | | | 5. Установка новой пробки. | |
| | | | 6. Заполнение водой стояка. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 183' | смена пробки радиаторной | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 392,36 |
| | | | 2. Отогрев и снятие старой пробки. | |
| | | | 3. Подготовка новой пробки к установке. | |
| | | | 4. Установка новой пробки. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 59к | обслуживание внутриквартирных сетей со сменой счетчика (водомера) до d-40мм | шт. | 1. Время в пути до абонента. | 561,36 |
| | | | 2. Слив стояка. | |
| | | | 3. Демонтаж счетчика (водомера). | |
| | | | 4. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе. | |
| | | | 5. Время в пути от абонента. | |
| б) общедомовая система электроснабжения | | | | |
| 7 | смена патронов | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 151,15 |
| | | | 2. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. | |
| | | | 3. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. | |
| | | | 4. Опробование работы патрона. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 8 | смена патрона и лампы накаливания | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 154,43 |
| | | | 2. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. | |
| | | | 3. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. | |

| | | | | |
|-----|--------------------|-----|--|--------|
| | | | 4. Опробование работы патрона. | |
| | | | 5. Снятие плафона | |
| | | | 6.Снятие перегоревшей лампы | |
| | | | 7. Установка новой лампы | |
| | | | 8. Установка и закрепление плафона | |
| | | | 9. Проверка работы | |
| | | | 10.Доставка рабочих с объекта. | |
| 9 | смена выключателей | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 115,87 |
| | | | 2. Снятие выключателей с отсоединением их от проводов. | |
| | | | 3. Установка новых выключателей с подсоединением проводов. | |
| | | | 4. Проверка работы выключателей. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 10 | смена розеток | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 114,97 |
| | | | 2. Снятие розеток с отсоединением их от проводов. | |
| | | | 3. Установка новых розеток с подсоединением проводов. | |
| | | | 4. Проверка работы выключателей. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 11 | смена автомата | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 408,26 |
| | | | 2. Демонтаж автомата | |
| | | | 3. Установка. | |
| | | | 4. Присоединение. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 11' | демонтаж автомата | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 13,97 |
| | | | 2. Снятие приборов | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 12 | монтаж автомата | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 402,36 |
| | | | 2. Установка. | |
| | | | 3. Присоединение. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 12' | монтаж автомата | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 426,85 |

| | | | | |
|-----------|---|-----|------------------------------------|----------|
| | | | 2. Установка дин рейки и автомата. | |
| | | | 3. Присоединение. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 19 | смена ламп накаливания | шт. | 1. Снятие плафона | 27,40 |
| | | | 2. Снятие перегоревшей лампы | |
| | | | 3. Установка новой лампы | |
| | | | 4. Установка и закрепление плафона | |
| | | | 5. Проверка работы | |
| 25 | смена автомата | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 97,00 |
| | | | 2. Демонтаж автомата | |
| | | | 3. Монтаж автомата. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 67 | смена уличного освещения | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 4 026,92 |
| | | | 2. Снятие светильника. | |
| | | | 3. Монтаж светильника. | |
| | | | 4. Присоединение. | |
| | | | 5. Заземление светильника. | |
| | | | 6. Ввертывание ламп. | |
| | | | 7. Опробование на зажигание. | |
| | | | 8. Доставка рабочих с объекта. | |
| 67 (1) | перенос уличного освещения | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 082,09 |
| | | | 2. Снятие светильника. | |
| | | | 3. Монтаж светильника. | |
| | | | 4. Присоединение. | |
| | | | 5. Заземление светильника. | |
| | | | 6. Ввертывание ламп. | |
| | | | 7. Опробование на зажигание. | |
| | | | 8. Доставка рабочих с объекта. | |
| 90 | демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 15,58 |
| | | | 2. Снятие приборов. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 91 | установка светильника отдельно устанавливаемый: | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 626,70 |
| | | | 2. Установка штырей. | |

| | | | | |
|--------|--|------|---|----------|
| | на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (короткий) | | 3.Установка светильников. 4.Ввертывание ламп. 5.Присоединение. 6.Опробывание на зажигание. 7.Доставка рабочих с объекта. | |
| 91 (1) | установка светильника отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (длинный) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Установка штырей. 3.Установка светильников. 4.Ввертывание ламп. 5.Присоединение. 6.Опробывание на зажигание. 7.Доставка рабочих с объекта. | 721,05 |
| 91(2) | установка светильника отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Установка штырей. 3.Установка светильников. 4.Ввертывание ламп. 5.Присоединение. 6.Опробывание на зажигание. 7.Доставка рабочих с объекта. | 1 099,89 |
| 91(3) | установка светильника отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Установка штырей. 3.Установка светильников. 4.Ввертывание ламп. 5.Присоединение. 6.Опробывание на зажигание. 7.Доставка рабочих с объекта. | 1 715,29 |
| 92" | Прокладка труб виниловых по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25мм | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Заготовка труб. 3.Прокладка. 4.Установка коробок. 5.Затягивание проволоки. 6.Доставка рабочих с объекта. | 158,92 |
| 92' | прокладка трубы виниловой | | 1. Доставка рабочих на объект. | 179,61 |

| | | | | |
|-----|--|------|--|----------|
| | по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50мм | м.п. | 2.Заготовка труб. 3.Прокладка. 4.Установка коробок. 5.Затягивание проволоки. 6.Доставка рабочих с объекта. | |
| 93 | затягивание провода АВВГ (многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм ²) в проложенную гофру до d20мм | м.п. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Заготовка проводов. 3.Затягивание проводов. 4.Соединение проводов в коробках. 5.Прозвонка. 6.Доставка рабочих с объекта. | 34,32 |
| 93' | затягивание провода ВВГГ (многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм ²) в проложенную гофру до d20мм | м.п. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Заготовка проводов. 3.Затягивание проводов. 4.Соединение проводов в коробках. 5.Прозвонка. 6.Доставка рабочих с объекта. | 61,65 |
| 94 | смена ламп люминесцентных | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Снятие плафона 3.Снятие перегоревшей лампы 4. Установка новой лампы 5. Установка и закрепление плафона 6. Проверка работы | 59,40 |
| 95 | смена электросчетчика | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Отсоединение счетчика от сети. 3. Демонтаж старого счетчика. 4. Монтаж нового счетчика. 5.Опробование работы электросчетчика. 6. Проверка работы | 1 047,90 |
| 95' | смена электросчетчика | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Отсоединение счетчика от сети. 3. Демонтаж старого счетчика. 4. Монтаж счетчика б/у или предоставленного заказчиком. | 281,90 |

| | | | | |
|------|---|------|--|--------|
| | | | 5.Опробование работы электросчетчика. | |
| | | | 6. Проверка работы | |
| 104 | демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 44,50 |
| | | | 2.Снятие приборов. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 105 | Демонтаж кабеля | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 23,32 |
| | | | 2.Демонтаж кабеля, проложенного с крепление скобами. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 106' | установка светильника с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 482,30 |
| | | | 2. Установка крюков. | |
| | | | 3. Монтаж светильника. | |
| | | | 4. Присоединение. | |
| | | | 5. Ввертывание ламп. | |
| | | | 6. Опробование на зажигание. | |
| | | | 7.Доставка рабочих с объекта. | |
| 107 | демонтаж: выключателей, розеток | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 13,96 |
| | | | 2.Снятие приборов. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 108 | монтаж выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 251,00 |
| | | | 2.Установка приборов. | |
| | | | 3.Присоединение. | |
| | | | 4. Опрывание на зажигание. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 109 | монтаж выключателя двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 265,00 |
| | | | 2.Установка приборов. | |
| | | | 3.Присоединение. | |
| | | | 4. Опрывание на зажигание. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 109' | монтаж бокса | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 231,72 |
| | | | 2. Установка бокса. | |
| | | | 3. Присоединение. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 113 | прокладка нулевого провода | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 84,54 |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|----------|
| | | | 2.Заготовка провода. | |
| | | | 3. Прокладка. | |
| | | | 4.Соединение жил. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 132 | замена лампы уличного освещения | шт. | 1.Доставка рабочих на объект. | 1 249,19 |
| | | | 2. Замена лампы. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 81 | Стоимость работы слесаря электромонтера при техобслуживании и ремонте общедомовых систем электроснабжения | чел. час | 1. Доставка рабочих на объект. | 274,52 |
| | | | 2.Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомовых сетей электроснабжения | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 96 | на пробивку в кирпичных стенах гнезд размером:до 260*260 | шт. | 1.Снятие плафона | 321,00 |
| | | | 2.Разметка мест пробивки. | |
| | | | 3. Пробивка проемов с зачисткой откосов. | |
| | | | 4. Проверка работы | |
| 120 | провода, подвешиваемые на троссе | м.п. | 1.Доставка рабочих на объект. | 280,33 |
| | | | 2.Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода. | |
| | | | 3.Прозвонка. | |
| | | | 4. Установка планок с роликами на растяжку. | |
| | | | 5. Подвеска троса. | |
| | | | 6.Доставка рабочих с объекта. | |
| 146 | монтаж шкафа управления навесного до 600х600х350мм | шт. | 1.Доставка рабочих на объект. | 1 623,04 |
| | | | 2.Установка и заземление. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 147 | демонтаж рубильника | шт. | 1.Доставка рабочих на объект. | 390,11 |
| | | | 2.Демонтаж рубильника | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 148 | монтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250А | шт. | 1.Доставка рабочих на объект. | 2 026,38 |
| | | | 2. Монтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250А | |

| | | | | |
|------------|--|-----|--|-----------|
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 188 | ремонт групповых щитков на лестничной клетке (без ремонта автоматов) | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 379,30 |
| | | | 2. Очистка щитка от грязи и пыли. | |
| | | | 3. Осмотр щитка. | |
| | | | 4. Замена вышедших из строя элементов. | |
| | | | 5. Опробование работы щитка. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 194 | монтаж счетчика однофазного | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 683,78 |
| | | | 2. Установка. | |
| | | | 3. Присоединение. | |
| | | | 3. Опробование. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 195 | монтаж ящика БУР1/6 | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 232,27 |
| | | | 2. Установка и заземление. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 197 | установка реле времени | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 657,17 |
| | | | 2. Установка реле времени программного на болты. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 203 | монтаж DIN-рейки | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 111,11 |
| | | | 2. Разметка мест сверления. | |
| | | | 3. Сверление отверстий. | |
| | | | 4. Крепление DIN-рейки. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 194 (1) | монтаж счетчика трехфазного | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 10 161,59 |
| | | | 2. Разметка мест сверления. | |
| | | | 3. Сверление отверстий. | |
| | | | 4. Установка трансформаторов тока. | |
| | | | 5. Присоединение трансформаторов тока. | |
| | | | 6. Установка счетчика трехфазного. | |

| | | | | |
|--|--|----------------|---|----------|
| | | | 7.Присоединение счетчика трехфазного. | |
| | | | 8.Опробование счетчика трехфазного. | |
| | | | 9.Доставка рабочих с объекта. | |
| 204 | изготовление и монтаж крышки щита 300x300 | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 020,94 |
| | | | 2. Раскрой жести по размеру. | |
| | | | 3.Навеска петель. | |
| | | | 4. Установка щита. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 205 | монтаж подвесного патрона | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 245,40 |
| | | | 2.Установка крюка. | |
| | | | 3. Присоединение. | |
| | | | 4.Ввертывание лампы. | |
| | | | 5.Опробование на зажигание. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| в) конструктивные элементы здания | | | | |
| 28 | штукатурка откосов после демонтажа дверных коробок | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 115,00 |
| | | | 2. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. | |
| | | | 3. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 4.Дозировка составляющих. | |
| | | | 5. Перемешивание песка или крошки с цементом. | |
| | | | 6. Приготовление цементного прыска или известкового молока. | |
| | | | 7. Затворение составляющих водой или известковым молоком. | |
| | | | 8.Доставка рабочих с объекта. | |
| 45 | ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц отдельных мест до 5м ² толщиной до 20мм | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 672,51 |
| | | | 2. Простукивание и отбивка старой штукатурки. | |
| | | | 3.Очистка, смачивание и подготовка поверхности. | |
| | | | 4. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 5. Очистка волосяной щеткой. | |

| | | | | |
|------|--|----------------|---|----------|
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 45' | на каждые следующие 10мм толщины слоя добавлять к расценке в смете №45 | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 132,45 |
| | | | 2. Простукивание и отбивка старой штукатурки. | |
| | | | 3. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. | |
| | | | 4. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 5. Очистка волосяной щеткой. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 65 | ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов площадью отдельных мест более 5м ² толщиной до 20мм | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 526,00 |
| | | | 2. Простукивание и отбивка старой штукатурки. | |
| | | | 3. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. | |
| | | | 4. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 178 | ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами до 10м ² толщиной до 20мм | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 643,82 |
| | | | 2. Простукивание и отбивка старой штукатурки. | |
| | | | 3. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. | |
| | | | 4. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 5. Очистка волосяной щеткой. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 178' | на каждые следующие 10мм толщины слоя добавлять к расценке в смете №178 | м ² | 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. | 130,27 |
| | | | 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. | |
| | | | 3. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 4. Очистка волосяной щеткой. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 49 | ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону отдельных мест до 5м ² толщиной до 20мм с автовышки | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 037,86 |
| | | | 2. Простукивание и отбивка старой штукатурки. | |
| | | | 3. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. | |
| | | | 4. Оштукатуривание отдельных мест. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 57 | на каждые следующие 10мм толщины слоя добавлять к расценке в смете №49 | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 545,09 |
| | | | 2. на каждые следующие 10мм толщины слоя добавлять к расценке сметы №49 | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 68 | улучшенная штукатурка | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 276,45 |

| | | | | |
|------|--|----------------|--|--------|
| | цементно-известковым раствором по камню: стен | | 2.Подготовка поверхности. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 4. Вытягивание тяг с разделкой углов. 5. Уход за штукатуркой. 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 68' | улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен с использованием АГП | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Подготовка поверхности. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 4. Вытягивание тяг с разделкой углов. 5. Уход за штукатуркой. 6. Доставка рабочих с объекта. | 659,25 |
| 53 | ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону отдельных мест до 5м ² толщиной до 20мм с земли и лесов | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 3. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Доставка рабочих с объекта. | 563,08 |
| 103 | ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором отдельных мест площадью до 1м ² толщиной слоя до 20мм | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Отбивка старой штукатурки. 3.Подготовка поверхности насечкой вручную. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5.Отделка поверхности штукатурки. 6. Доставка рабочих с объекта. | 798,27 |
| 103' | на каждые следующие 10мм толщины слоя добавлять к расценке сметы №103 | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Отбивка старой штукатурки. 3.Подготовка поверхности насечкой вручную. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5.Отделка поверхности штукатурки. 6. Доставка рабочих с объекта. | 156,38 |
| 136 | отбивка штукатурки с | м ² | 1.Доставка рабочих на объект. | 61,62 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------|
| | поверхностей: стен и потолков кирпичных | | 2.Разборка цементной стяжки. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 169 | крепление штукатурной сетки | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 290,74 |
| | | | 2. Заготовка арматуры. | |
| | | | 3. Разметка расположения стержней. | |
| | | | 4. Крепление сетки. | |
| | | | 5.Доставка рабочих с объекта. | |
| 35 | простая масляная окраска окон со стороны фасада | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 227,00 |
| | | | 2. Простая масляная окраска ранее окршенных окон только со стороны фасада с автовышки: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 35 (2) | улучшенная масляная окраска окон со стороны фасада | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 377,12 |
| | | | 2. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с автовышки с расчисткой старой краски до 35%. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 35 (3) | улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 259,02 |
| | | | 2. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 42 | на окраска масляным составам ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 54,14 |
| | | | 2. Окраска масляным составам ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз . | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 42(2) | окраска масляным составам ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 74,92 |
| | | | 2. Окраска масляным составам ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза . | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |

| | | | | |
|------------|---|----------------|---|--------|
| 206 | окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 76,73 |
| | | | 2. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 207 | окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 94,29 |
| | | | 2. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 208 | улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручни | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 234,28 |
| | | | 2. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручней. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 208 (1) | улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручни (без материалов) | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 161,45 |
| | | | 2. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручней. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 43 | простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 124,84 |
| | | | 2. Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов . | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 43(2) | улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 335,45 |
| | | | 2. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 43(3) | улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (без материалов) | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 276,67 |
| | | | 2. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 44 | окраска клеевыми составами простая | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 38,39 |
| | | | 2. Окраска клеевыми составами простая. | |

| | | | | |
|------------|---|----------------|--|----------|
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 51 | простая окраска масляными составами по штукатурке | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Простая окраска масляными составами по штукатурке, подготовленной поверхности под окраску: стен . 3. Доставка рабочих с объекта. | 93,05 |
| 54 | окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке: стен , подготовленным под окраску | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Нанесение шпаклевки на трещины и раковины. 3. Шлифовка подмазанных мест . 4. Окраска поверхностей . 5. Доставка рабочих с объекта. | 86,69 |
| 56 | простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%. 3. Доставка рабочих с объекта. | 79,41 |
| 56 (1) | простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (без материалов) | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%. 3. Доставка рабочих с объекта. | 68,46 |
| 112 | шпатлевка стен | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Нанесение шпаклевки. 3. Шлифование поверхности. 4. Доставка рабочих с объекта. | 59,81 |
| 121 | окраска с применением "Акватекса" | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная 3. Доставка рабочих с объекта. | 60,03 |
| 123 (1) | ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей | м. | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. 3. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. | 1 090,86 |

| | | | | |
|------|---|----------------|---|--------|
| | | | <p>4. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора.</p> <p>5. Огрунтовка поверхностей стыка.</p> <p>6. Приготовление герметизирующей мастики.</p> <p>7. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.</p> <p>6. Доставка рабочих с объекта.</p> | |
| 186 | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | м. | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.</p> <p>3. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.</p> <p>4. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажной пены или герметика) пневмошприцем.</p> <p>5. Доставка рабочих с объекта.</p> | 513,07 |
| 124 | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м ² | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных.</p> <p>3. Доставка рабочих с объекта.</p> | 169,70 |
| 179 | окраска водоэмульсионными составами потолков | м ² | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.</p> <p>3. Шлифовка подмазанных мест.</p> <p>4. Окраска поверхностей.</p> <p>5. Доставка рабочих с объекта.</p> | 95,62 |
| 179' | расчистка потолков от водоэмульсионных составов | м ² | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Расчистка поверхности.</p> <p>3. Доставка рабочих с объекта.</p> | 16,80 |
| 180 | оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м ² | <p>1. Доставка рабочих на объект.</p> <p>2. Оклеивание обоями стен по монолитной штукатурке и бетону.</p> <p>3. Доставка рабочих с объекта.</p> | 126,34 |

| | | | | |
|------|--|----------------|---|--------|
| 180' | снятие обоев: простых со стен и потолка | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 26,42 |
| | | | 2. Снятие обоев простых и улучшенных. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 181 | грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 19,04 |
| | | | 2. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 182 | прочие работы при косметическом ремонте (мытьё полов, вынос мусора и т.д.) | чел. час | 1. Доставка рабочих на объект. | 218,16 |
| | | | 2. Выполнение прочих работ при косметическом ремонте (мытьё полов, вынос мусора и т.д.) | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 189 | оклейка потолка потолочной плиткой | м2 | 1. Доставка рабочих на объект. | 260,66 |
| | | | 2. Оклеивание потолка потолочной плиткой. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 190 | устройство плинтусов | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 59,84 |
| | | | 2. Оклеивание потолка потолочной плиткой. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 46 | приготовление цементного раствора вручную | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. | 666,61 |
| | | | 2. Дозировка составляющих. | |
| | | | 3. Перемешивание песка или крошки с цементом. | |
| | | | 4. Приготовление цементного раствора или известкового молока. | |
| | | | 5. Затворение составляющих водой или известковым молоком. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 61 | заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1м ² | место | 1. Доставка рабочих на объект. | 445,15 |
| | | | 2. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. | |
| | | | 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. | |
| | | | 4. Железнение поверхности. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 63 | заделка трещин в стенах: цементным раствором | п.м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 159,17 |
| | | | 2. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. | |
| | | | 3. Заделка трещин цементным раствором. | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|-----------|
| | | | 4. Очистка поверхности стен от раствора. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 66 | устройство стяжек: цементных толщиной 20мм | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Подготовка основания. 3. Укладка и разравнивание слоя раствора. 4. Уход за стяжкой. 5. Доставка рабочих с объекта. | 192,23 |
| 66' | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке сметы №66 | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Подготовка основания. 3. Укладка и разравнивание слоя раствора. 4. Доставка рабочих с объекта. | 19,56 |
| 122 | заделка отверстий в стенах | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Заделка отверстий на стенах. 3. Доставка рабочих с объекта. | 63,76 |
| 166 | заделка отверстий в перекрытиях | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Заделка отверстий. 3. Доставка рабочих с объекта. | 30 865,69 |
| 170 | устройство песчанного подстилающего слоя | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Планировка основания. 3. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 4. Доставка рабочих с объекта. | 1 621,08 |
| 171 | устройство цементной стяжки отмостки толщиной до 100 мм с установкой сеток для армирования | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Укладка цементной смеси. 3. Укладка арматуры. 4. Доставка рабочих с объекта. | 5 269,22 |
| 184 | устройство оплубки из досок | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Заготовка и установка элементов каркаса. 3. Постановка креплений. 4. Доставка рабочих с объекта. | 13 928,29 |
| 185 | удаление растительности и грунта | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. | 372,53 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------|--|----------|
| | | | 3. Зачистка дна и поверхности стенок. | |
| | | | 4. Откидка грунта от бровки. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 193 | разборка покрытий полов цементных | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 447,75 |
| | | | 2.Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 202 | кладка из кирпича конструкций | 1 м3 кладки | 1. Доставка рабочих на объект. | 7 184,03 |
| | | | 2.Кладка конструкций из кирпича. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 26 | устройство пружины | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 265,00 |
| | | | 2. Снятие прибора. | |
| | | | 3. Установка новых приборов. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 29 | демонтаж дверной коробки | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 446,00 |
| | | | 2. Отбивка штукатурки в откосах . | |
| | | | 3. Снятие дверных коробок. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 62 | установка доводчика | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 2 270,95 |
| | | | 2. Установка доводчика. | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 50 | смена дверных приборов: петель | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 327,28 |
| | | | 2. Снятие приборов . | |
| | | | 3. Установка новых приборов . | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 127 | смена оконных приборов: ручки | шт. | 1.Доставка рабочих на объект. | 99,36 |
| | | | 2. Снятие приборов. | |
| | | | 3. Установка новых приборов. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 128 | смена оконных приборов: задвижки | шт. | 1.Доставка рабочих на объект. | 126,74 |
| | | | 2. Снятие приборов. | |
| | | | 3. Установка новых приборов. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---|--------|
| 177 | смена оконных приборов: петель | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 318,85 |
| | | | 2. Снятие приборов. | |
| | | | 3. Установка новых приборов. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 129 | смена дверных приборов: ручки | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 175,22 |
| | | | 2. Снятие приборов. | |
| | | | 3. Установка новых приборов. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 64 | навеска замка | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 217,00 |
| | | | 2. Навеска замка | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 77 | смена проушин | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 140,22 |
| | | | 2. Снятие приборов. | |
| | | | 3. Установка приборов. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 84 | укрепление дверных коробок: без конопатки | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 63,92 |
| | | | 2. Закрепление коробок дополнительными ершами. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 98 | замена битых стекол | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 776,37 |
| | | | 2. Снятие оконных переплетов со снятием петель. | |
| | | | 3. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. | |
| | | | 4. Нарезка и прирезка стекол. | |
| | | | 5. Промазка фальцев и стекол. | |
| | | | 6. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. | |
| | | | 7. Протирка стекол. | |
| | | | 8. Доставка рабочих с объекта. | |
| 98' | установка оконных створок | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 740,54 |
| | | | 2. Пригонка створок к коробкам. | |
| | | | 3. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель б/у. | |
| | | | 4. Установка оконных приборов б/у. | |

| | | | | |
|------------|---|----------------|--|----------|
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 163 | утепление дверного полотна | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 407,71 |
| | | | 2. Оббивка дверных полотен ОСБИ | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 167 | снятие дверных полотен | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 94,11 |
| | | | 2. Снятие дверного полотна со снятием петель. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 168 | установка дверных полотен | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 824,84 |
| | | | 2. Пригонка дверных полотен к коробке. | |
| | | | 3. Разметка мест острожки. | |
| | | | 4. Острожка четвертей с пригонкой полотен. | |
| | | | 5. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. | |
| | | | 6. Крепление петель шурупами. | |
| | | | 7. Навеска дверных полотен | |
| | | | 8. Доставка рабочих с объекта. | |
| 198 | обивка дверей оргалитом | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 291,58 |
| | | | 2. Прибивка оргалита. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 198 (1) | обивка дверей досками | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 429,32 |
| | | | 2. Прибивка досок. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 47 | ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 650,71 |
| | | | 2. Снятие покрытия. | |
| | | | 3. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 48 | устройство мелких покрытий (бранмауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 906,76 |
| | | | 2. Устройство мелких покрытий (бранмауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали и креплением их . | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|---|-----------|
| 73 | ремонт деревянных конструкций крыш: укрепление стропильной системы | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 965,82 |
| | | | 2. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. | |
| | | | 3. Удаление негодного элемента. | |
| | | | 4. Заготовка и установка нового элемента. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 85 | замена кровли из асбестоцементных листов | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 622,50 |
| | | | 2.Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | |
| | | | 3.Укладка асбестоцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, оубделка конюков, труб шахт и примыканий к стенам. | |
| | | | 4.Доставка рабочих с объекта. | |
| 85' | разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 58,11 |
| | | | 2.Разборка элементов конструкции с очисткой и укладкой мтериалов на стройплощадке. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 86 | установка стропил | 1м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. | 17 276,68 |
| | | | 2.Изготовление элементов стропил из досок и брусьев. | |
| | | | 3.Контрольная сборка стропил на бойке. | |
| | | | 4.Укладка мауэралатов с антисептированием пастами и обертыванием толем. | |
| | | | 5.Установка стропил с креплением. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 86' | разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 59,03 |
| | | | 2.Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | |
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 88 | устройство кровли из асбестоцементных листов | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 562,16 |
| | | | 2.Укладка асбестоцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка конюков, труб шахт и примыканий к стенам. | |

| | | | | |
|-----|---|----------------|---|----------|
| | | | 3.Доставка рабочих с объекта. | |
| 89 | устройство кровли из асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Устройство обрешетки. 3.Укладка асбестоцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб шахт и примыканий к стенам. 4.Доставка рабочих с объекта. | 490,95 |
| 100 | ремонт кровли из оцинкованного железа | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Раскрой брусков и досок. 3. Крепление элементов обрешетки гвоздями. 4.Устройство обрешетки. 5.Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором. 6. Доставка рабочих с объекта. | 1 043,54 |
| 58 | устройство покрытий из рулонных материалов: насухо без промазок кромок | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2.Раскрой материалов . 3.Укладка материалов. 4.Доставка рабочих с объекта. | 62,39 |
| 133 | смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | м ² | 1.Доставка рабочих на объект. 2. Снятие старого покрытия. 3.Расчистка основания. 4.Покрытие новыми материалами. 5. Доставка рабочих с объекта. | 257,03 |
| 134 | смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | м ² | 1.Доставка рабочих на объект. 2. Снятие старого покрытия. 3.Расчистка основания. 4.Покрытие новыми материалами. 5. Доставка рабочих с объекта. | 382,15 |
| 135 | устройство примыканий кровель из наплавляемых | м | 1.Доставка рабочих на объект. 2. Устройство цементного бортика | 152,24 |

| | | | | |
|--------|--|----------------|---|-----------|
| | материалов к вентиляционным шахтам и парапетам высотой: до 600мм | | 3. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам. 4. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью. 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 165 | устройство конька из оцинкованного железа (с автовышкой) | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Устройство конька 3. Доставка рабочих с объекта. | 1 267,44 |
| 165' | устройство конька из оцинкованного железа (без автовышки) | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Устройство конька 3. Доставка рабочих с объекта. | 715,44 |
| 52 | закладка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Очистка проема . 3. Заделка окна . 4. Доставка рабочих с объекта. | 2 160,92 |
| 52 (1) | закладка подвальных окон: рубероидом | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Очистка проема . 3. Заделка окна . 4. Доставка рабочих с объекта. | 146,66 |
| 87 | ремонт кладки стен отдельными местами | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 3. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 4. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 5. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора. 6. Доставка рабочих с объекта. | 13 739,71 |
| 160 | перекладка дымовых труб над крышей (с автовышкой) | м. | 1. Доставка рабочих на объект. 2. Разборка кладки. 3. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 4. Устройство горизонтальных разделок. | 5 973,72 |

| | | | | |
|------------|---|----|---|----------|
| | | | 5. Выкладка выдр и головок с устройством отливов. | |
| | | | 6. Швабровка каналов. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 160 (1) | перекладка дымовых труб над крышей (без автовышки) | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 2 854,92 |
| | | | 2. Разборка кладки. | |
| | | | 3. Кладка труб с добавлением нового кирпича. | |
| | | | 4. Устройство горизонтальных разделок. | |
| | | | 5. Выкладка выдр и головок с устройством отливов. | |
| | | | 6. Швабровка каналов. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 160' | на каждый следующий канал добавлять к расценке сметы №160 (с автовышкой) | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 3 849,19 |
| | | | 2. Разборка кладки. | |
| | | | 3. Кладка труб с добавлением нового кирпича. | |
| | | | 4. Устройство горизонтальных разделок. | |
| | | | 5. Выкладка выдр и головок с устройством отливов. | |
| | | | 6. Швабровка каналов. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 160'' | на каждый следующий канал добавлять к расценке сметы №160 (1) (без автовышки) | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 994,47 |
| | | | 2. Разборка кладки. | |
| | | | 3. Кладка труб с добавлением нового кирпича. | |
| | | | 4. Устройство горизонтальных разделок. | |
| | | | 5. Выкладка выдр и головок с устройством отливов. | |
| | | | 6. Швабровка каналов. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 161 | прочистка дымохода с автовышкой | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 254,83 |
| | | | 2. Пробивка отверстия. | |
| | | | 3. Удаление сажи. | |
| | | | 4. Обратная заделка дымохода. | |
| | | | 5. Опробование дымохода. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 161' | прочистка дымохода без автовышки | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 56,11 |
| | | | 2. Пробивка отверстия. | |
| | | | 3. Удаление сажи. | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------|--|-----------|
| | | | 4. Обратная заделка дымохода. | |
| | | | 5. Опробование дымохода. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 191 | разборка дымовых кирпичных труб и боровов | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 465,83 |
| | | | 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 192 | каждый следующий канал добавлять к расценке № 191 | м. | 1. Доставка рабочих на объект. | 268,06 |
| | | | 2. Разборка каждого следующего канала в дымовой кирпичной трубе. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 199 | оштукатуривание поверхности дымовых труб | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 824,27 |
| | | | 2. Оштукатуривание поверхности труб. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 200 | кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 1. Доставка рабочих на объект. | 23 910,59 |
| | | | 2. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей. | |
| | | | 3. Устройство и разборка подмостей и опалубки. | |
| | | | 4. Установка стальных зонтов. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 70 | очистка кровли от снега (без автовышки) | чел./час | 1. Доставка рабочих на объект. | 215,81 |
| | | | 2. Очистка кровли от снега. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 71 | очистка кровли от снега с автовышки | час. (чел. час + 0,5 маш. час.) | 1. Доставка рабочих на объект. | 799,71 |
| | | | 2. Очистка кровли от снега с автовышки. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 71' | очистка кровли от снега с автовышки | чел./час | 1. Доставка рабочих на объект. | 434,71 |
| | | | 2. Очистка кровли от снега. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 71" | очистка кровли от снега с автовышки | час. (чел. час + маш. час.) | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 351,71 |
| | | | 2. Очистка кровли от снега. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |

| | | | | |
|-----|--|----------|---|----------|
| 72 | стоимость работы плотника при выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД | чел./час | 1. Доставка рабочих на объект. | 231,50 |
| | | | 2. Ремонт кодового замка, доводчика, укрепление почтовых ящиков, укрепление петли на дверном полотне, укрепление поручней на входных лестницах, укрепление козырька, обследование кровли, очистка подвала, уборка мусора, обработка пиломатериала, ремонт ограждений, пробивка ливневой канализации и др. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 72" | стоимость работы плотника при выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД с использованием АГП | чел./час | 1. Доставка рабочих на объект. | 774,40 |
| | | | 2. Ремонт кодового замка, доводчика, укрепление почтовых ящиков, укрепление петли на дверном полотне, укрепление поручней на входных лестницах, укрепление козырька, обследование кровли, очистка подвала, уборка мусора, обработка пиломатериала, ремонт ограждений, пробивка ливневой канализации и др. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 74 | отогрев ливневой канализации | чел./час | 1. Доставка рабочих на объект. | 276,50 |
| | | | 2. Отогрев ливневой канализации . | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 97 | крепление адресной таблички к ж/д | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 484,01 |
| | | | 2. Крепление адресной таблички к ж/д. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 101 | Установка кодового замка | шт. | 1. Доставка рабочих на объект. | 933,76 |
| | | | 2. Установка замка. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 187 | изготовление металлической решетки | м2 | 1. Доставка рабочих на объект. | 7 448,24 |
| | | | 2. Раскрой материалов. | |
| | | | 3. Сварка арматуры. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 196 | очистка подвала от бытового мусора (погрузка в бункер) | м3 | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 398,15 |
| | | | 2. Сбор мусора в подвале. | |
| | | | 3. Складирование в бункер. | |
| | | | 4. Вывоз и утилизация ТБО. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| 196 | очистка подвала от | м3 | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 663,15 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|-----------|
| (1) | бытового мусора | | 2. Сбор мусора в подвале. | |
| | | | 3. Складирование в кучу. | |
| | | | 4. Вывоз и утилизация ТБО. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |
| | | | | |
| 114 | подъем рубленых стен домкратом | 1 раз | 1. Доставка рабочих на объект. | 673,68 |
| | | | 2. Подготовка места для домкрата. | |
| | | | 3. Установка домкрата с проверкой его действия. | |
| | | | 4. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. | |
| | | | 5. Закрепление положения подъема временными креплениями. | |
| | | | 6. Разборка временных креплений и опускание домкрата. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 115 | разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил с стойками и подкосами из досок | 1 м2 | 1. Доставка рабочих на объект. | 85,61 |
| | | | 2. Подготовка места для домкрата. | |
| | | | 3. Установка домкрата с проверкой его действия. | |
| | | | 4. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. | |
| | | | 5. Закрепление положения подъема временными креплениями. | |
| | | | 6. Разборка временных креплений и опускание домкрата. | |
| | | | 7. Доставка рабочих с объекта. | |
| 99 | устройство каркаса из брусков 50*100 | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. | 14 614,24 |
| | | | 2. Заготовка и установка элементов каркаса. | |
| | | | 3. Постановление креплений. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 117 | рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:0,4м | 2 ямы | 1. Доставка рабочих на объект. | 1 262,08 |
| | | | 2. Разработка грунта вручную. | |
| | | | 3. Обратная засыпка. | |
| | | | 4. Перекидка излишнего грунта. | |
| | | | 5. Доставка рабочих с объекта. | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|--|-----------|
| 118 | устройство лавочки, песочницы из доски до 50мм | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. | 14 299,36 |
| | | | 2. Заготовка и установка каркаса с антисептированием нижних обвязок. | |
| | | | 3. Постановка креплений. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 119 | устройство столбов из бруса 100*150мм | м ³ | 1. Доставка рабочих на объект. | 11 151,72 |
| | | | 2. Заготовка и установка каркаса с антисептированием нижних обвязок. | |
| | | | 3. Постановка креплений. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 162 | устройство деревянного щита | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 461,78 |
| | | | 2. Изготовление щита, установка и крепление. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 172 | подшивка потолков | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 356,56 |
| | | | 2. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 173 | разборка дощатого пола | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 60,92 |
| | | | 2. Разборка оснований покрытия полов: простильных полов. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 174 | укладка лаг | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 233,43 |
| | | | 2. Укладка лаг. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 175 | устройство дощатых покрытий | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 682,05 |
| | | | 2. Настилка покрытий с креплением их гвоздями. | |
| | | | 3. Острожка провесов. | |
| | | | 4. Доставка рабочих с объекта. | |
| 176 | устройство покрытий из ОСБИ | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 173,90 |
| | | | 2. Настилка покрытий с креплением их гвоздями. | |
| | | | 3. Доставка рабочих с объекта. | |
| 201 | изготовление и установка вешалов | (1м x2,5м в 2 | 1. Доставка рабочих на объект. | 3 930,28 |
| | | | 2. Сварные работы по изготовлению вешалов. | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---|--------|
| | | нити) | 3. Рытье ям для установки вешалов. | |
| | | | 4. Бетонирование вешалов. | |
| | | | 5. Окраска вешалов. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |
| 209 | устройство покрытий из плиток | м ² | 1. Доставка рабочих на объект. | 841,16 |
| | | | 2. Подготовка оснований. | |
| | | | 3. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором. | |
| | | | 4. Уход за покрытиями. | |
| | | | 5. Очистка и промывка покрытий. | |
| | | | 6. Доставка рабочих с объекта. | |

В случае отсутствия наименования работ в данном Перечне применять работы по аналогии с указанными в Перечне.